



ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  
Superintendência de Coordenação Técnica  
Diretoria de Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA  
Rua Mariana de Queiroga, 144 – Centro – 39.390.000  
CNPJ. 18.803.072/0001-32 Fone/Fax: (038) 3251.4429

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SETOP - REGIÃO NORTE (C/ Desoneração)							
Serviço: Comp 01: LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , 3 PÉTALAS, POSTE DE AÇO GAVANIZADO COM 10M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA)							
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA							
OBRA: CONTRUÇÃO DE PRAÇA				DATA: MARÇO/2021			
LOCAL: DISTRITO DE PEDREGULHO DO VALE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	
1.0		MATERIAIS			TOTAL	R\$ 2.584,02	
1.1	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO:MÉDIA)	m3	0,0854	R\$ 64,23	R\$ 5,49	
1.2	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32( RESISTENCIA:32,00 MPA)	kg	30,7000	R\$ 0,45	R\$ 13,82	
1.3	42246 (SINAPI I)	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68W ATÉ 97W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	unid	3,0000	R\$ 500,61	R\$ 1.501,83	
1.4	MATED-11250	PEDRA BRITADA POSTO OBRA(NUMERO: 1/ GRANULOMETRIA: 9,5-19 MM)	m3	0,0201	R\$ 74,48	R\$ 1,50	
1.5	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA(NUMERO: 2/ GRANULOMETRIA: 19-38 MM)	m3	0,0602	R\$ 77,27	R\$ 4,65	
1.6	MATED-11952	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA( ALTURA: 10000 MM/ DIAMETRO MENOR: 60MM	unid	1,0000	R\$ 1.056,74	R\$ 1.056,74	
2.0		SERVIÇOS			TOTAL	R\$ 297,65	
2.1	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5000	R\$ 13,44	R\$ 33,60	
2.2	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,5000	R\$ 17,70	R\$ 44,25	
2.3	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	17,5000	R\$ 12,56	R\$ 219,80	
						TOTAL GERAL	R\$ 2.881,67

ENGENHEIRA CIVIL: FLÁVIA SOUZA OLIVEIRA CREA/MG- 188831/D

PREFEITO MUNICIPAL: ROBERTO JAIRO TORRES